

บัญชีแสดงการประมาณราคา

ตามแบบ -

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข่า (ตอนท่ 2)



สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2.080 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา นายณชกฤษ เปรื่องเมธา

ประมาณราคาเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,080	1.68	3,494.40	1.3624	2.288	4,760.77
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	104	567.39	59,008.56	1.3624	773.012	80,393.262
3	งานคอนกรีต 240 KSC	ลบ.ม.	312	2,408.80	751,545.60	1.3624	3,281.749	1,023,905.725
4	เหล็กวางเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	2,080	51.73	107,598.40	1.3624	70.476	146,592.060
5	งานเหล็กเสริม DB 12	ตัน	0.1811	25,830.91	4,677.977	1.3624	35,192.031	6,373.276
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	90	400	36,000	1.3624	544.96	49,046.40
7	ค่าแรงประกอบแบบ	เมตร	520	20.60	10,712	1.3624	28.065	14,594.028
8	ลาดผูกเหล็ก	ก.ก.	5	30.84	154.20	1.3624	42.016	210.082
9	ตะปู	ก.ก.	39	46.73	1,822.47	1.3624	63.664	2,482.933
10	งานชำระร่องและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	204	33.65	6,864.60	1.3624	45.545	9,352.331
11	เสาเข็มไม้ Ø 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	ตัน	1,500	300	450,000	1.3624	435.968	613,080
12	งานดินถม	ลบ.ม.	75	180	13,500	1.3624	245.232	18,392.40
รวมค่างานก่อสร้าง					1,445,378.207	1.3624		1,969,183.269

1.  2.  3. 